

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
Remont wiaty zlokalizowanej na terenie zajazdu turystycznego ŁAŚ.						
1		Roboty rozbiórkowe.				
1 d.1	kalk. własna	Demontaż konstrukcji drewnianej wiaty wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych.	kpl.	1,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		Konstrukcja drewniana wiaty.				
2 d.2	KNR 2-02 0401-01	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej - analogia	m ²	87,980		
3 d.2	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²	87,980		
4 d.2	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów gontem bitumicznym na podłożu drewnianym jednowarstwowo - analogia.	m ²	87,980		
5 d.2	KNNR-W 3 0703-05 wycena indywidualna	Konstrukcja drewniana wiaty oraz deskowanie od strony wewnętrznej - dwukrotne lakierowanie impregnatem klasy Drewnochron Extra lub równoważnym - analogia	m ²	120,014		
6 d.2	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych - analogia. Malowanie ściany murowanej i ław fundamentowych.	m ²	46,440		
7 d.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej kolorowej.	m ²	11,340		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3		Roboty pozostałe.				
8	d.3 kalk. własna	Naprawa uszkodzonych fragmentów muru z cegły pełnej.	kpl.	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: