

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont wiaty zlokalizowanej na terenie zajazdu turystycznego ŁAŚ.					
1		Roboty rozbiórkowe.			
1		Demontaż konstrukcji drewnianej wiaty wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych.	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Konstrukcja drewniana wiaty.			
2	KNR 2-02 0401-01	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej - analogia	m ²		
d.2	01	5,30*8,30*2	m ²	87,980	
				RAZEM	87,980
3	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.2	01	poz.2	m ²	87,980	
				RAZEM	87,980
4	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów gontem bitumicznym na podłożu drewnianym jednowarstwowo - analogia.	m ²		
d.2	01	poz.3	m ²	87,980	
				RAZEM	87,980
5	KNNR-W 3 0703-05	Konstrukcja drewniana wiaty oraz deskowanie od strony wewnętrznej - dwukrotne lakierowanie impregnatem klasy Drewnochron Extra lub równoważnym - analogia	m ²		
d.2	wycena indywidualna	poz.3+(0,14+0,07)*2*3,30*9+(0,10+0,10)*2*8,00*2+(0,07+0,14)*2*2,00*5+(0,14+0,14)*2*8,00*2	m ²	120,014	
				RAZEM	120,014
6	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych - analogia. Malowanie ściany murowanej i ław fundamentowych.	m ²		
d.2	05	2,00*8,00*2+0,25*2,00*2+(0,40+0,40)*8,00*2+0,40*0,40*2*2	m ²	46,440	
				RAZEM	46,440
7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej kolorowej.	m ²		
d.2	02	(5,30+5,30+8,30)*2*0,30	m ²	11,340	
				RAZEM	11,340
3		Roboty pozostałe.			
8		Naprawa uszkodzonych fragmentów muru z cegły pełnej.	kpl.		
d.3	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000